

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.เมืองมาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ประมาณราคาโดย นายนพดล ทินวัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานดินขุด	๒๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๔๘.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๓.๐๐	๒,๐๑๒.๐๐	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๗๒.๕๗	๔๕,๕๙๖.๕๔	๓๐๖.๐๐	๖,๗๓๒.๐๐	๕๒,๓๒๘.๕๔	
๔	งานเหล็กเสริม RB๑๒SR๒๔	๑.๘๔๗	ตัน	๑๙,๕๕๐.๐๐	๓๖,๑๐๘.๘๕	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๐๙๕.๑๐	๔๒,๒๐๓.๙๕	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๔๖.๑๘	กก.	๓๕.๐๕	๑,๖๑๘.๔๓			๑,๖๑๘.๔๓	
๖	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	๘๘.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๗๐๔.๐๐	๒๐,๕๐๔.๐๐	
๗	เหล็กฉาก ๔x๓ นิ้ว หนา ๒ มม.	๒๕๔	ท่อน	๑๕๙.๐๐	๔๐,๓๘๖.๐๐	๖๕.๐๐	๑๖,๕๕๐.๐๐	๕๖,๙๓๖.๐๐	
	ยาว ๒.๔๐ เมตร								
๘	งานทาสีน้ำมันเหล็กฉาก	๒๐๗	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๗,๒๔๕.๐๐	๓๘.๐๐	๗,๘๖๖.๐๐	๑๕,๑๑๑.๐๐	
๙	ท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๔.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๐๐	๒,๓๕๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒,๔๙๒.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				๑๔๔,๑๑๘.๘๒		๕๒,๓๗๑.๑๐	๑๙๖,๔๘๙.๙๒	

(ลงชื่อ)

(นายนพดล ทินวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา