

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ตำ บริเวณนาทราย สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ๑. ซ่อมแซมตลิ่งโดยวางกล่องเกเบี้ยน ขนาด ยาว ๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ๒. ขุดลอกเปลี่ยนทิศทางการไหล ขนาดปากกว้าง ๖ - ๘ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ ลำดับที่	ข้อที่ ๒ รายการ	ข้อที่ ๓ ปริมาณ	ข้อที่ ๔ หน่วย	ข้อที่ ๕ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ ๖ ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ ๗		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑.๐๐	งานวางกล่องเกเบี้ยน ๒x๑x๐.๕ ม.	๕๐.๐๐	กล่อง	๑,๕๘๗.๒๓	๗๙,๓๖๑.๕๐	๑.๓๓๗๕	๒,๑๒๒.๙๒	๑๐๖,๑๔๖.๐๑	Factor F (ปกติ)
	พร้อมบรรจุหินใหญ่								เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๒.๐๐	งานวางกล่องเกเบี้ยน ๒x๑x๑ ม.	๗๕.๐๐	กล่อง	๒,๕๖๖.๙๖	๑๙๒,๕๒๒.๐๐	๑.๓๓๗๕	๓,๔๓๓.๓๑	๒๕๗,๔๘๘.๑๘	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
	พร้อมบรรจุหินใหญ่								เงินประกันผลงานหัก ๐%
๓.๐๐	แผ่นใยสังเคราะห์ ts ๒๐	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๔๐.๑๓	๖,๐๑๘.๗๕	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔.๐๐	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๑๕	๒๑,๗๒๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๓๖.๓๑	๒๙,๐๕๐.๕๐	ปกติ Factor F ๑.๓๓๗๕
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๒๙๘,๑๐๓.๕๐	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
						๓๙๘,๗๑๓.๔๓			
						๓๙๘,๐๐๐.๐๐			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. (อรุณศักดิ์ ปัญญาอิน)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายพนพล ทินรัง)

กรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวอรัญญา เทพรักษาชัย)