

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมพนังคลองบ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๒ สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ๑.ซ่อมแซมพนังขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ๒.วางท่อคสล.มอกชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และซ่อมแซมฝายปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ ฝาย ๓. เทหลานคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ ลำดับที่	ข้อที่ ๒ รายการ	ข้อที่ ๓ ปริมาณ	ข้อที่ ๔ หน่วย	ข้อที่ ๕ ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ ๖ ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ ๗		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑.๐๐	งานเสาเข็ม ๐.๑๘x๐.๑๘ม.ยาว ๖ ม.	๔.๐๐	ท่อน	๑,๙๕๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๒๔๙๒.๔๙	๙,๙๖๙.๙๖	Factor F (ปกติ)
๒.๐๐	งานดินถม	๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๑๐๒.๒๖	๒๐,๔๕๑.๒๐	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓.๐๐	งานคอนกรีต ๒๑๐ KSC	๒๔.๖๒	ลบ.ม.	๒,๔๔๔.๒๕	๖๐,๒๐๒.๐๖	๑.๒๗๘๒	๓,๑๒๕.๕๒	๗๖,๙๕๐.๒๗	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
๔.๐๐	งานเหล็กเสริม RB๑๒SR๒๔	๑.๒๙๖๔๘	ตัน	๒๒,๓๓๗.๐๐	๒๘,๙๕๙.๔๗	๑.๒๗๘๒	๒๘,๕๕๑.๑๕	๓๗,๐๑๖.๐๐	เงินประกันผลงานหัก ๐%
๕.๐๐	งานเหล็กเสริม RB ๖ SR๒๔	๐.๑๒๘๗๖	ตัน	๒๔,๗๖๑.๖๙	๓,๑๘๘.๓๒	๑.๒๗๘๒	๓๑,๖๕๐.๓๙	๔,๐๗๕.๓๐	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๖.๐๐	วัสดุผูกเหล็ก	๒๕.๖๓	กก.	๓๖.๔๕	๙๓๔.๒๑	๑.๒๗๘๒	๔๖.๕๙	๑,๑๙๔.๑๑	ปกติ Factor F ๑.๒๗๘๒
๗.๐๐	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๓๒,๘๙๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๓๒๓.๓๘	๔๒,๐๔๐.๐๐	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
๘.๐๐	งานวางท่อคสล.พร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็ก	๑.๐๐	งาน	๕,๘๓๖.๘๐	๕,๘๓๖.๘๐	๑.๒๗๘๒	๗,๔๖๐.๖๐	๗,๔๖๐.๖๐	
๙.๐๐	งานเทลาน คสล. หนา ๐.๑๐ ม.	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗๗.๕๖	๒๔,๙๘๐.๔๐	๑.๒๗๘๒	๓๕๔.๗๘	๓๑,๙๒๙.๙๕	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น		
									๒๓๑,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(อรุณศักดิ์ ปัญญาธิ)

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนตล ทินวัจ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอรทัย เทพรักษาชัย)

กรรมการ

บัญชีประมาณการ โครงการซ่อมแซมพื้งคสล.บ้านนาไหม้ หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ๑.ซ่อมแซมพื้งขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร

๒.วางท่อกสล.มอกชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน และซ่อมแซมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑ ฝา

๓. เทลานคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาไหม้ หมู่ที่ ๒ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ประมาณราคาโดย นายนพดล ทินวัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานเสาเข็ม ๐.๑๘*๐.๑๘ ม.	๔.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	
	ยาว ๖.๐๐ เมตร								
๒	งานดินถม	๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.			๘๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีต ๒๑๐ KSC	๒๔.๖๒	ลบ.ม.	๑,๙๓๒.๘๙	๔๗,๕๘๗.๗๕	๕๑๒.๓๖	๑๒,๖๑๔.๓๐	๖๐,๒๐๒.๐๖	
๔	งานเหล็กเสริม RB๑๒SR๒๔	๑.๒๙๖๔๘	ต้น	๑๙,๐๓๗.๐๐	๒๔,๖๘๑.๐๙	๓,๓๐๐.๐๐	๔,๒๗๘.๓๘	๒๘,๙๕๙.๔๗	
๕	งานเหล็กเสริม RB ๖ SR๒๔	๐.๑๒๘๗๖	ต้น	๒๐,๖๖๑.๒๙	๒,๖๖๐.๓๕	๔,๑๐๐.๐๐	๕๒๗.๙๒	๓,๑๘๘.๒๖	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๒๕.๖๓	กก.	๓๖.๔๕	๙๓๔.๒๑			๙๓๔.๒๑	
๗	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	๓๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐			๑๕,๖๐๐.๐๐	
๘	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๗,๒๙๐.๐๐	๑๗,๒๙๐.๐๐	
๙	ท่อกสล.มอกชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม.	๓.๐๐	ท่อน	๙๑๘.๐๐	๒,๗๕๔.๐๐			๒,๗๕๔.๐๐	
๑๐	เหล็กแบน ขนาด ๕ ซม. หนา ๖ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๓๓๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	
๑๑	งานทาสีน้ำมันฝาราง	๓.๖๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๒๖.๐๐	๓๘.๐๐	๑๓๖.๘๐	๒๖๒.๘๐	
	งานลานคอนกรีต								
๑๒	งานคอนกรีต ๒๑๐ KSC	๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๒.๘๙	๑๗,๓๙๖.๐๑	๕๑๒.๓๖	๔,๖๑๑.๒๔	๒๒,๐๐๗.๒๕	
๑๓	งานเหล็กเสริมวายเมทหนา ๔ มม.	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๔	๒,๕๒๓.๖๐	๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๙๗๓.๖๐	
	ขนาดตะแกรง ๒๐*๒๐ ซม.								
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				๑๒๒,๒๔๓.๐๑		๕๘,๕๔๘.๖๔	๑๘๐,๗๙๑.๖๖	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายณพดล ทินวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง