

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมพนังคลอง คลอง ๓ บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปริมาณงาน ซ่อมแซมพนังขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ลำดับที่	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔	ครั้งที่ ๕	ครั้งที่ ๖	ค่า	ครั้งที่ ๗		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑.๐๐	งานเสาเข็ม ๐.๑๘x๐.๑๘ม.ยาว ๖ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๑,๙๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๒๔๙๒.๔๙	๑๔,๙๕๔.๙๔	Factor F (ปกติ)
๒.๐๐	งานดินถม	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๑๐๒.๒๖	๑๐,๒๒๕.๖๐	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓.๐๐	งานคอนกรีต ๒๑๐ KSC	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๓๗.๖๗	๖๘,๒๕๔.๗๖	๑.๒๗๘๒	๓,๑๑๕.๘๓	๘๗,๒๔๓.๒๓	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
๔.๐๐	งานเหล็กเสริม RB๑๒SR๒๔	๑.๕๐๙๖	ตัน	๒๒,๓๓๗.๐๐	๓๓,๗๑๙.๙๔	๑.๒๗๘๒	๒๘,๕๕๑.๑๕	๔๓,๑๐๐.๘๒	เงินประกันผลงานหัก ๐%
๕.๐๐	งานเหล็กเสริม RB ๖ SR๒๔	๐.๒๓๓๑	ตัน	๒๔,๗๖๑.๖๙	๕,๗๗๑.๙๕	๑.๒๗๘๒	๓๑,๖๕๐.๓๙	๗,๓๗๗.๗๑	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๖.๐๐	วัสดุผูกเหล็ก	๔๒.๕๐	กก.	๓๖.๔๕	๑,๕๕๙.๑๓	๑.๒๗๘๒	๔๖.๕๙	๑,๙๘๐.๐๙	ปกติ Factor F ๑.๒๗๘๒
๗.๐๐	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	๑๕๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๓๗,๙๕๐.๐๐	๑.๒๗๘๒	๓๒๓.๓๘	๔๘,๕๐๗.๖๙	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น		
							๒๑๓,๓๙๐.๐๘		
							๒๑๓,๐๐๐.๐๐		

ตัวหนังสือ (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ปัญญานันท์ ปัญญานันท์ (อรุณศักดิ์ ปัญญานันท์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพนมพล ทินวงศ์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวอรทัย เทพรักษาชัย)

บัญชีประมาณการ โครงการซ่อมแซมผนังคสล. ว่างไม้เป่า บ้านนางาม หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน ซ่อมแซมผนังขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย

ตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางาม หมู่ที่ ๓ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ประมาณราคาโดย นายนพดล ทินวัง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานเสาเข็ม ๐.๑๘*๐.๑๘ ม.	๖.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	
	ยาว ๖.๐๐ เมตร								
๒	งานดินถม	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.			๘๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 210 KSC	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๒๕.๓๑	๕๓,๙๐๘.๖๘	๕๑๒.๓๖	๑๔,๓๔๖.๐๘	๖๘,๒๕๔.๗๖	
๔	งานเหล็กเสริม RB๑๒SR๒๔	๑.๕๐๙๖๐	ต้น	๑๙,๐๓๗.๐๐	๒๘,๗๓๘.๒๖	๓,๓๐๐.๐๐	๔,๙๘๑.๖๘	๓๓,๗๑๙.๙๔	
๕	งานเหล็กเสริม RB ๖ SR๒๔	๐.๒๓๓๑๐	ต้น	๒๐,๖๖๑.๒๙	๔,๘๑๖.๑๕	๔,๑๐๐.๐๐	๙๕๕.๗๑	๕,๗๗๑.๘๖	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๔๒.๕๐	กก.	๓๖.๔๕	๑,๕๕๙.๑๓			๑,๕๕๙.๑๓	
๗	ค่าไม้แบบพร้อมค่าแรง	๔๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	
๘	ค่าแรงงานไม้แบบ	๑๕๐.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				๑๑๖,๐๑๒.๒๑		๕๐,๙๓๓.๔๗	๑๖๖,๙๔๕.๖๘	

(ลงชื่อ)

(นาย นพดล ทินวัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา